



Schilderwerken Voorbeeld

Voorbeeldstraat 1  
3500 Hasselt  
info@voorbeeld.example  
011 00 00 00  
BTW: BE0000000097



Klantgegevens

Els Peeters  
Lindestraat 14  
3500 Hasselt

Project: Binnenschilderwerk woning

Wij danken u voor uw prijsaanvraag en hebben het genoegen u hierbij onze offerte te presenteren.

- Vloeren, trappen en meubilair afdekken
- Plinten, deurlijsten, stopcontacten en ramen afplakken
- Scheuren openmaken en dichten, gaten plamuren
- Wanden en plafonds volledig schuren en stofvrij maken
- Grondlaag aanbrengen op herstelde en zuigende delen
- Hoeken en aansluitingen elastisch afkitten
- Twee afwerklagen muurverf (mat, schrobvast)
- Deuren, deurlijsten en plinten ontvetten, schuren en lakken (2 lagen)
- Afdek materiaal verwijderen en werf opkuisen

Werkzaamheden

bedragen excl. BTW

|                                                                                                                                           |  |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|
| Woonkamer                                                                                                                                 |  | subtotaal € 1.669,40 |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Haarscheur boven het schuifraam openmaken en dichten. Kleur muren: RAL 9010, plafond wit.</li></ul> |  |                      |
| Wanden                                                                                                                                    |  | € 1.089,40           |
| 41,90 m² × € 26,00/m² (2 lagen)                                                                                                           |  |                      |
| Plafonds                                                                                                                                  |  | € 580,00             |
| 20,00 m² × € 29,00/m² (2 lagen)                                                                                                           |  |                      |
| Keuken                                                                                                                                    |  | subtotaal € 985,00   |
| Wanden                                                                                                                                    |  | € 637,00             |
| 24,50 m² × € 26,00/m² (2 lagen)                                                                                                           |  |                      |
| Plafonds                                                                                                                                  |  | € 348,00             |
| 12,00 m² × € 29,00/m² (2 lagen)                                                                                                           |  |                      |
| Trappenhal                                                                                                                                |  | subtotaal € 1.238,00 |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Rolsteiger voor de vide boven de trap inbegrepen.</li></ul>                                         |  |                      |
| Wanden                                                                                                                                    |  | € 1.064,00           |
| 38,00 m² × € 28,00/m² (2 lagen)                                                                                                           |  |                      |
| Plafonds                                                                                                                                  |  | € 174,00             |
| 6,00 m² × € 29,00/m² (2 lagen)                                                                                                            |  |                      |

## Schrijnwerk

subtotaal € 973,00

### Deuren

5× € 95,00/stuk

€ 475,00

### Deurlijsten

5× € 45,00/stuk

€ 225,00

### Plinten

42,00 lm × € 6,50/lm

€ 273,00

## Slaapkamer 1 (optie)

subtotaal € 0,00

### Wanden

OPTIONEEL

32,00 m<sup>2</sup> × € 26,00/m<sup>2</sup> (2 lagen)

+ € 832,00

## Overige kosten

Afdekken en beschermen van vloeren en trap

€ 120,00

Verplaatsing (per werkdag) (5×)

€ 75,00

### Opmerkingen

Btw 6%: de woning is meer dan 10 jaar in gebruik en wordt als privéwoning bewoond. Start mogelijk vanaf week 46, duur ongeveer 5 werkdagen.

Totaal excl. BTW

€ 5.060,40

BTW (6%)

€ 303,62

**Totaal incl. BTW**

**€ 5.364,02**

#### Optionele meerprijzen

**+ € 881,92** incl. 6% BTW

Niet inbegrepen in het totaal. Deze opties worden enkel uitgevoerd en aangerekend na uw schriftelijke bevestiging (een e-mail volstaat).

### Voorwaarden

- Betaling binnen 14 dagen na factuurdatum.
- Prijzen inclusief materialen tenzij anders vermeld.
- Algemene voorwaarden zijn van toepassing.

### AKKOORD

Door ondertekening gaat u akkoord met de werkzaamheden en verklaart u de algemene voorwaarden in bijlage te hebben ontvangen en aanvaard.

Datum

Handtekening klant

Offerte gegenereerd met PaintConnect • Schilderwerken Voorbeeld

## Algemene voorwaarden

---

Voorschot: 30% bij aanvaarding van de offerte, saldo na oplevering.

Betaling binnen 14 dagen na factuurdatum.

Meerwerk enkel na schriftelijk akkoord van de klant, aan dezelfde eenheidsprijzen.

De klant zorgt voor vrije toegang, water en elektriciteit.

Buitenwerk gebeurt bij droog weer en minstens 8 °C; uitstel door weersomstandigheden verlengt de termijn.